

PLANILHA ORÇAMENTARIA

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q.

Recuperação do pavimento da Rua Oscar Schimidt (frente a Prefeitura)

Item	Descrição	Un.	Quant	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
1	Pavimentação Asfáltica			Material	M. Obra	TOTAL	Material	M. Obra	
1.1	Limpeza e Varredura da pista	m²	964,19	R\$ 1,21	R\$ 0,17	R\$ 1,38	R\$ 1.166,67	R\$ 163,91	R\$ 1.330,58
1.2	Pintura de Ligação RR-1-C Reperfilagem	m²	964,19	R\$ 1,70	R\$ 0,19	R\$ 1,89	R\$ 1.639,12	R\$ 183,20	R\$ 1.822,32
1.3	Reperfilagem CBUQ 2,00 cm compactado	ton	46,28	R\$ 218,44	R\$ 37,23	R\$ 255,67	R\$ 10.109,40	R\$ 1.723,00	R\$ 11.832,40
1.4	Pintura de Ligação RR-1-C Capa asfáltica	m²	964,19	R\$ 1,36	R\$ 0,19	R\$ 1,55	R\$ 1.311,30	R\$ 183,20	R\$ 1.494,50
1.5	Capa Asfáltica CBUQ 2,00cm compactados	ton	46,28	R\$ 218,44	R\$ 37,23	R\$ 255,67	R\$ 10.109,40	R\$ 1.723,00	R\$ 11.832,40
1.6	Transporte de C.B.U.Q DMT - 52 km	ton	92,56	R\$ 30,05	R\$ 4,80	R\$ 34,85	R\$ 2.781,43	R\$ 444,29	R\$ 3.225,72
1.7	Subase (Macadame) com transporte 52 km	m³	5,00	R\$ 89,25	R\$ 68,58	R\$ 157,83	R\$ 446,25	R\$ 342,90	R\$ 789,15
1.8	Base (BGS) com transporte 52 km	m³	2,50	R\$ 67,69	R\$ 59,33	R\$ 127,02	R\$ 169,23	R\$ 148,33	R\$ 317,56
				TOTAL DO ITEM			R\$ 27.732,80	R\$ 4.911,83	R\$ 32.644,63
2	Lombada			Material	M. Obra	TOTAL	Material	M. Obra	
2.1	C.B.U.Q compactado	ton	13,00	R\$ 218,44	R\$ 37,23	R\$ 255,67	R\$ 2.839,72	R\$ 483,99	R\$ 3.323,71
2.1	Transporte de C.B.U.Q DMT - 52 km	ton	13,00	R\$ 30,05	R\$ 4,80	R\$ 34,85	R\$ 390,65	R\$ 62,40	R\$ 453,05
				TOTAL DO ITEM			R\$ 3.230,37	R\$ 546,39	R\$ 3.776,76
3	Recuperação do asfalto sobre rede de drenagem			Material	M. Obra	TOTAL	Material	M. Obra	
3.1	Limpeza e Varredura da pista	m²	47,00	R\$ 1,21	R\$ 0,17	R\$ 1,38	R\$ 56,87	R\$ 7,99	R\$ 64,86
3.2	Base BGS 15 cm com transporte 52 km	m³	7,05	R\$ 67,69	R\$ 59,33	R\$ 127,02	R\$ 477,21	R\$ 418,28	R\$ 895,49
3.3	Pintura de Ligação RR-1-C base	m³	47,00	R\$ 1,70	R\$ 0,19	R\$ 1,89	R\$ 79,90	R\$ 8,93	R\$ 88,83
3.4	Capa Asfáltica CBUQ 5,00cm compactados	ton	5,64	R\$ 218,44	R\$ 37,23	R\$ 255,67	R\$ 1.232,00	R\$ 209,98	R\$ 1.441,98
3.5	Transporte de C.B.U.Q DMT - 52 km	ton	18,33	R\$ 30,05	R\$ 4,80	R\$ 34,85	R\$ 550,82	R\$ 87,98	R\$ 638,80
				TOTAL DO ITEM			R\$ 2.396,80	R\$ 733,16	R\$ 3.129,96
4	Sinalização			Material	M. Obra	TOTAL	Material	M. Obra	
4.1	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	m²	57,00	R\$ 17,41	R\$ 5,80	R\$ 23,21	R\$ 992,37	R\$ 330,60	R\$ 1.322,97
4.2	Placas de sinalização	m²	0,50	R\$ 66,40	R\$ 265,00	R\$ 331,40	R\$ 33,20	R\$ 132,50	R\$ 165,70
4.3	Sporte vertical tubo aço D=2" galvanizado a fogo	und	5,00	R\$ 181,60	R\$ 45,40	R\$ 227,00	R\$ 908,00	R\$ 227,00	R\$ 1.135,00
				TOTAL DO ITEM			R\$ 1.933,57	R\$ 690,10	R\$ 2.623,67

VALOR TOTAL DO PROJETO								R\$ 42.175,02
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Gilmar Antonio Marquezin
Eng. Civil
CREA/RS 66.403

Ajuricaba, 24 de Agosto de 2015

CRONOGRMA FISICO FINANCEIRO				
	30 DIAS	%	60 DIAS	%
Recuperação do pavimento da Rua Oscar Schimidt (frente a Prefeitura)	32.644,63	77,40%	0	0
ACUMULADO	32.644,63	77,40%	9.530,39	22,60%
VALOR TOTAL DO PROJETO	42.175,02			

Gilmar Antonio Marquezin
Eng. Civil
CREA/RS 66.403

Ajuricaba, 24 de Agosto de 2015